

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ДДНиГ  
СП ООО "Jizzakh Petroleum"  
С.С. Рябов  
« 16 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Техническое задание**  
**на поставку оборудования на 2021г. для СП ООО "Jizzakh Petroleum"**  
1.22. .122

Наименование ТМЦ: ПРО-ЯМОЗ-122-59-1000-Т100-К3-03

Пакер механический осевой установки натяжением колонны с ЗИП к нему.

Предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны и ее защиты от динамического воздействия рабочей среды и установки в нагнетательных скважинах.

Конструктивные особенности	
1) установка пакера осуществляется механически, путем осевых перемещений колонны труб (не требует вращения НКТ), приводится в транспортном положении натяжением колонны труб.	
2) оборудование многократного действия за одну СПО;	
3) высокая ремонтпригодность.	
Требуемые технические характеристики	
Условный диаметр обсадной колонны, мм	140 (146)
Толщина стенки обсадной колонны, мм	7-9,5
Присоединительная резьба гладких НКТ ГОСТ 633-80 (верх-муфта, низ-ниппель), мм	73
Подвесные патрубки, шт	2
Рабочее давление, МПа	35
Количество манжетных пакерующих устройств, шт	3
Характеристика рабочей среды	Техническая вода
Место установки объекта	Нагнетательная скважина
Режим работы	Длительный
Документация	Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сертификат

**Требование к поставляемому оборудованию:**

1. Поставка включает шеф-монтаж с представителем завода поставщика. Прибытие представителей на шеф-монтаж в течении 5-и суток с момента подачи заявки.
2. « »

Начальник отдела ТДНиГ  
СП ООО "Jizzakh Petroleum"



Г.Г. Крупин